

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar robót i kosztorys inwestycji dostosowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie ochrony przeciwpożarowej</b>		
1	Element	<b>CPV - 45111220-6.Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe</b>		
1.1		SST-01.00.00.Odcięcie i zabezpieczenie wewnętrznej instalacji elektrycznej na czas wykonywanych robót budowlanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
1.2	KNRW 401/331/3	SST-01.00.00.Wykucie otworów drzwiowych w ścianie grubości 55 cm dla osadzenia drzwi D1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,55*1,50*2,27	1,872750	
		RAZEM:	1,872750	m3 1,873
1.3	KNR 404/1105/1	SST-01.00.00.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,873	1,873000	
		RAZEM:	1,873000	m3 1,873
1.4	KNR 404/1105/2	SST-01.00.00.Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km - wywóz na odległość 8,0 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,873	1,873000	
		RAZEM:	1,873000	m3 1,873
1.5		SST-01.00.00.KI - koszty utylizacji gruzu w Przedsiębiorstwie Usług Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. przy ul. Kolejowej 17 w Nidzicy - przyjęto 1,873 x 2,70 = 5,06 tony gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,06	5,060000	
		RAZEM:	5,060000	t 5,060
2	Element	<b>CPV - 45453100-8.Pochylnia dla osób niepełnosprawnych - roboty budowlane</b>		
2.1	KNRW 201/115/1	SST-01.00.00.Pomiary przy wykopach fundamentowych - fundamenty pod pochylnię		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*0,25*1,30*16	1,300000	
		RAZEM:	1,300000	m3 1,300
2.2	KNRW 201/308/10	SST-01.00.00.Ręczne wykonanie dołów dla osadzenia słupów fundamentowych pochylni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,0	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	szt 16,000
2.3	KNR 202/1101/1 (1)	SST-01.00.00.Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C10/12 dla stóp fundamentowych pochylni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,10*0,25*0,25*16	0,100000	
		RAZEM:	0,100000	m3 0,100
2.4	KNRW 202/259/2 (3)	SST-01.00.00.Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - pręt fi 12 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,89*1,10*4*16*0,001	0,062656	
		RAZEM:	0,062656	t 0,063
2.5	KNRW 202/259/2 (2)	SST-01.00.00.Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty żebrowane - strzemiona fi 8 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,72*6*16*0,40*0,001	0,027648	
		RAZEM:	0,027648	t 0,028
2.6	KNRW 202/204/1 (2)	SST-01.00.00.Stopy fundamentowe żelbetonowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, beton podawany pompą - fundamenty z betonu C30/37 dla pochylni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*0,25*1,20*16	1,200000	
		RAZEM:	1,200000	m3 1,200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.7	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni ( elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo ) - belka 100 x 100 x 5 Wyliczenie ilości robót: (1,41*2+1,06*4+1,30*1+0,68*2+1,06*1)*1,038*14,40*0,001 RAZEM:	0,161131 0,161131 t	0,161
2.8	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni ( elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo ) - słup 100 x 100 x 6 Wyliczenie ilości robót: (0,31*6+0,22*2+0,13*2+0,05*2)*1,036*16,10*0,001 RAZEM:	0,044368 0,044368 t	0,044
2.9	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni ( elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo ) - kątownik 120 x 50 x 6 Wyliczenie ilości robót: 15,33*1,038*11,80*0,001 RAZEM:	0,187768 0,187768 t	0,188
2.10	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni ( elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo ) - płaskownik 50 x 4 Wyliczenie ilości robót: 0,12*6*1,038*1,18*0,001 RAZEM:	0,000882 0,000882 t	0,001
2.11	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni ( elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo ) - płaskownik 50 x 60 Wyliczenie ilości robót: 1,92*1*1,038*1,18*0,001 RAZEM:	0,002352 0,002352 t	0,002
2.12	ZNPP 1/2109/3	SST-01.00.00.Dostawa i montaż krat WEMA ( elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo ) Wyliczenie ilości robót: (7,88+0,92+2,88)*44,0 RAZEM:	513,920000 513,920000 kg	513,920
2.13	KNRW 205/210/1	SST-01.00.00.Dostawa i montaż elementów stalowych pochylni ( elementy ocynkowane i pomalowane proszkowo ) - balustrada Wyliczenie ilości robót: (15,33+1,55)*1,038*5,55*0,001 RAZEM:	0,097244 0,097244 t	0,097
3	Element	<b>CPV - 45421000-4.Stolarka</b>		
3.1	KNRW 202/1040/2	SST-01.00.00.Dostawa i montaż drzwi aluminiowych D1 wraz z obróbką ościeży Wyliczenie ilości robót: 1,50*2,77*1 RAZEM:	4,155000 4,155000 m2	4,155
4	Element	<b>CPV - 45453100-8.Pochylnia dla osób niepełnosprawnych - pozostałe roboty budowlane</b>		
4.1		Dostawa i montaż gaśnic proszkowych Wyliczenie ilości robót: 4 RAZEM:	4,000000 4,000000 szt	4,000
4.2		Dostawa i montaż piktogramów - gaśnica Wyliczenie ilości robót: 4 RAZEM:	4,000000 4,000000 szt	4,000
4.3		Dostawa i montaż piktogramów - wyjście ewakuacyjne Wyliczenie ilości robót: 3 RAZEM:	3,000000 3,000000 szt	3,000
4.4		Dostawa i montaż piktogramów - kierunek ewakuacji Wyliczenie ilości robót: 1 RAZEM:	1,000000 1,000000 szt	1,000
4.5		Dostawa i montaż piktogramów - hydrant Hp25 Wyliczenie ilości robót: 1 RAZEM:	1,000000 1,000000 szt	1,000